

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Elementy rozliczeniowe	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość całkowita	Droga	Rok	Kategoria
		00.00.00	WARUNKI OGÓLNE					DW878RT	2015	WARUNKI OGÓLNE
	45111000-3	00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE					DW878RT	2015	WARUNKI OGÓLNE
1			Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00	ryczałt	1.00	80000.00	80000.00	DW878RT	2015	WARUNKI OGÓLNE
2			Wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu oraz objazdów	ryczałt	1.00	150000.00	150000.00	DW878RT	2015	WARUNKI OGÓLNE
	45111000-3	00.00.01	USUNIĘCIE KOLIZJI Z NIEZINWENTARYZOWANYM UZBROJENIEM					DW878RT	2015	WARUNKI OGÓLNE
3			Usunięcie kolizji z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym	m	500.00	300.00	150000.00	DW878RT	2015	WARUNKI OGÓLNE
		01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		RAZEM:		380000.00	DW878RT	2015	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
								DW878RT	2015	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45111000-3		01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH					DW878RT	2015	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
4			Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	10.78	21956.32	236606.94	DW878RT	2015	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45112000-3		01.02.01	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW					DW878RT	2015	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5			Ścinanie drzew śr. do 25 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc i spalaniem pozostałości po karczowaniu	szt.	90.00	146.68	13201.20	DW878RT	2015	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
6			Ścinanie drzew śr. 26-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc i spalaniem pozostałości po karczowaniu	szt.	34.00	222.03	7549.02	DW878RT	2015	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
7			Ścinanie drzew śr. 56-75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc i spalaniem pozostałości po karczowaniu	szt.	14.00	366.39	5129.39	DW878RT	2015	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
8			Ścinanie drzew śr. >75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc i spalaniem pozostałości po karczowaniu	szt.	4.00	518.70	2074.80	DW878RT	2015	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
9			Karczowanie krzaków i podczyścia	ha	3.28	26671.27	87495.09	DW878RT	2015	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
10			Mechaniczne karczowanie po wycince lasów wraz karczowaniem krzaków i podczyścia z wywiezieniem i utylizacją karpin	ha	4.25	14777.41	62803.97	DW878RT	2015	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11			Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki na czas budowy wraz z pielęgnacją	szt.	73.00	152.50	11132.50	DW878RT	2015	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45112000-3		01.02.02.	ZDZIECIE WARSTWY HUMUSU					DW878RT	2015	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
12			Zdziecie warstwy humusu lub gruntu pruchniczego średnia grubość 20 cm - wyliczenie ilości na podstawie przekrojów poprzecznych	m2	143350.43	1.75	250433.21	DW878RT	2015	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45111000-3		01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I KROKODZIEŃ					DW878RT	2015	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
13			Całkowita rozbiórka konstrukcji podbudowy pod nawierzchniami bitumicznymi	m2	57743.27	6.10	352233.95	DW878RT	2015	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
14			Frezowanie nawierzchni bitumicznych	m2	57743.27	5.85	337567.16	DW878RT	2015	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
15			Całkowita rozbiórka nawierzchni z malgubarytowych elementów betonowych wraz z podbudową	m2	3258.07	9.84	32059.43	DW878RT	2015	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
16			Rozebrawie krawężników betonowych	m	1242.13	5.27	6546.02	DW878RT	2015	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
17			Rozebrawie obrzeży betonowych	m	1344.35	1.67	2245.06	DW878RT	2015	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
18			Rozdrabnianie budynek i obiektów kubaturowych	m3	1070.05	33.90	36274.62	DW878RT	2015	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
19			Rozebrawie barier drogowych - stalowych	m	751.70	49.57	37261.55	DW878RT	2015	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
20			Rozebrawie przepustów wraz z umocnieniami wylotów śr. od 0.2m do 1.2m	m	89.11	262.00	23345.98	DW878RT	2015	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
21			Rozebrawie ogrodzeń	m	931.35	13.77	12824.68	DW878RT	2015	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
22			Rozebrawie bram	szt.	10.00	46.35	463.50	DW878RT	2015	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
23			Rozebrawie furtek	szt.	1.00	25.99	25.99	DW878RT	2015	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
24			Rozebrawie wiat przystankowych	szt.	1.00	1080.09	1080.09	DW878RT	2015	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
25			Rozebrawie masztów reklamowych, przestawienie krzyży przydrożnych, masztów i pylonów reklam	szt.	10.00	1500.00	15000.00	DW878RT	2015	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
26			Rozebrawie tarcz i tablic oznakowania pionowego	szt.	132.00	24.88	3284.16	DW878RT	2015	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
27			Rozebrawie słupków "U" prowadzących	szt.	207.00	31.18	6454.26	DW878RT	2015	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
28			Rozebrawie wygrodzeń pieszych	m	41.79	16.55	691.64	DW878RT	2015	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
29			Rozebrawie konstrukcji wsporczych i słupków oznakowania pionowego	szt.	154.00	38.77	5969.81	DW878RT	2015	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
					RAZEM:		1549754.03	DW878RT	2015	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
		02.00.00	ROBOTY ZIEMNE					DW878RT	2015	ROBOTY ZIEMNE
45111000-3		02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH					DW878RT	2015	ROBOTY ZIEMNE
30			Wykopy oraz przekopy wykonane mechanicznie w gruncie nieskalistym - wyliczenie ilości na podstawie przekrojów poprzecznych	m3	38674.65	13.91	537964.40	DW878RT	2015	ROBOTY ZIEMNE
45111000-3		02.02.01	WYMIANA GRUNTÓW					DW878RT	2015	ROBOTY ZIEMNE
31			Wymiana gruntów organicznych - wyliczenie ilości na podstawie przekrojów poprzecznych	m3	2032.41	26.14	53127.10	DW878RT	2015	ROBOTY ZIEMNE
45111000-3		02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW					DW878RT	2015	ROBOTY ZIEMNE
32			Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów nieskalistych z gruntu uzyskanego z wykopu - wyliczenie ilości na podstawie przekrojów poprzecznych	m3	21146.18	26.76	565871.89	DW878RT	2015	ROBOTY ZIEMNE
33			Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów nieskalistych z transp. urobku na nasyp wraz z wbudowaniem - wyliczenie ilości na podstawie przekrojów poprzecznych	m3	21146.18	32.64	690211.45	DW878RT	2015	ROBOTY ZIEMNE
					RAZEM:		1847174.84	DW878RT	2015	ROBOTY ZIEMNE
		03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					DW878RT	2015	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
45231000-3		03.01.02	PRZEPUSTY STALOWE Z BLACHY FALISTEJ					DW878RT	2015	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
34			Ułożenie przepustów rurowych pod zjazdami o średnicy 60cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i szczegółów przepustów	m	256.00	961.68	246190.08	DW878RT	2015	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
35			Ułożenie przepustów rurowych pod zjazdami o średnicy 100cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i szczegółów przepustów	m	87.70	1276.85	111979.75	DW878RT	2015	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
36			Ułożenie przepustów rurowych pod koroną drogi o średnicy 120cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i szczegółów przepustów	m	69.40	1469.52	101984.69	DW878RT	2015	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
					RAZEM:		460154.51	DW878RT	2015	

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Elementy rozliczeniowe	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość całkowita	Droga	Rok	Kategoria
		04.00.00	PODBUDOWY					DW878RT	2015	PODBUDOWY
	45233000-4	04.02.01	WZMOCNIENIE PODŁOŻA MATERACEM					DW878RT	2015	PODBUDOWY
37			Wzmocnienie podłoża materacem 2xwarstwa mieszanek niezwiązanych 0/31.5, C90/3 - grubość 30 cm - wycenienie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	4977.24	43.98	218898.84	DW878RT	2015	PODBUDOWY
38			Wzmocnienie podłoża materacem 2xgeorust trójosiowy o wytrzymałości radialnej >300 kN/m - wycenienie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	4977.24	17.62	87698.90	DW878RT	2015	PODBUDOWY
	45233000-4	04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH					DW878RT	2015	PODBUDOWY
39			Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową C 60 B3 ZM warstw konstrukcyjnych (podbudowa z betonu asfaltowego oraz warstwa wiążąca) - wycenienie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	98113.18	1.29	126173.55	DW878RT	2015	PODBUDOWY
40			Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową C 60 B4 ZM warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanek kruszywa niezwiązanego) - wycenienie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	76295.45	1.42	108644.72	DW878RT	2015	PODBUDOWY
	45233000-4	04.04.02	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ					DW878RT	2015	PODBUDOWY
41			Podbudowa z mieszanek kruszywa niezwiązanego 0/31.5, C90/3 - grubość 20 cm - wycenienie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	31470.60	30.70	965990.19	DW878RT	2015	PODBUDOWY
42			Podbudowa z mieszanek kruszywa niezwiązanego 0/31.5, C90/3 - grubość 15 cm - wycenienie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	5103.56	23.02	117490.33	DW878RT	2015	PODBUDOWY
	45233000-4	04.05.01	WARSTWA MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEW HYDRAULICZNYM					DW878RT	2015	PODBUDOWY
43			Warstwa mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym na poszerzeniach C1.5/2 - grubość 25 cm - wycenienie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	48562.51	29.19	1417345.53	DW878RT	2015	PODBUDOWY
44			Warstwa mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym C1.5/2 - grubość 22 cm - wycenienie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	34677.78	26.88	932069.24	DW878RT	2015	PODBUDOWY
45			Warstwa mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym C1.5/2 - grubość 20 cm - wycenienie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	1114.08	24.57	27372.95	DW878RT	2015	PODBUDOWY
46			Warstwa mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym C1.5/2 - grubość 15 cm - wycenienie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	3874.20	18.43	71389.88	DW878RT	2015	PODBUDOWY
47			Warstwa mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym C3/4 - grubość 20 cm - wycenienie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	2755.90	42.26	116464.16	DW878RT	2015	PODBUDOWY
48			Warstwa mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym C3/4 - grubość 15 cm - wycenienie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	9275.75	32.64	302760.48	DW878RT	2015	PODBUDOWY
	45233000-4	04.06.01	PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO					DW878RT	2015	PODBUDOWY
49			Podbudowa z betonu cementowego C20/25 - grubość 20 cm - wycenienie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	833.80	55.36	46159.17	DW878RT	2015	PODBUDOWY
	45233000-4	04.07.01	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22P, RUCH KR3 - KR6					DW878RT	2015	PODBUDOWY
50			Podbudowa z bet. asfaltowego AC 22P 35/50 - grubość 10 cm - wycenienie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	13341.31	54.00	720430.52	DW878RT	2015	PODBUDOWY
51			Podbudowa z bet. asfaltowego AC 22P 35/50 - grubość 8 cm - wycenienie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	15433.66	40.21	620587.47	DW878RT	2015	PODBUDOWY
	45233000-4	04.10.01	PODBUDOWA Z MIESZANKI MINERALNO-CEMENTOWO-EMULSYJNEJ MCE					DW878RT	2015	PODBUDOWY
52			Podbudowa z mieszanek MCE - grubość 15 cm - wycenienie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	42342.59	15.21	643889.59	DW878RT	2015	PODBUDOWY
		05.00.00	NAWIERZCHNIE		RAZEM:		6523365.52	DW878RT	2015	
	45233000-4	05.03.01	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ					DW878RT	2015	NAWIERZCHNIE
53			Kostka kamienna 18/20 cm na podsypance cementowo-piaskowej gr. 5cm - wycenienie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m2	833.80	192.38	160403.11	DW878RT	2015	NAWIERZCHNIE
	45233000-4	05.03.05	WARSTWA WIĄZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W, RUCH KR3-KR4					DW878RT	2015	NAWIERZCHNIE
54			Warstwa wiążąca z AC 16W 35/50 - grubość 11 cm - wycenienie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	38004.78	56.86	2160951.79	DW878RT	2015	NAWIERZCHNIE
55			Warstwa wiążąca z AC 16W 35/50 - grubość 8 cm - wycenienie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	13119.74	42.34	555489.96	DW878RT	2015	NAWIERZCHNIE
56			Warstwa wiążąca z AC 16W 35/50 - grubość 6 cm - wycenienie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	17893.59	32.66	584315.18	DW878RT	2015	NAWIERZCHNIE
	45233000-4	05.03.05.A	WARSTWA WIĄZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11W, RUCH KR1-KR2					DW878RT	2015	NAWIERZCHNIE
57			Warstwa wiążąca z AC 11W - grubość 4 cm - wycenienie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	188.10	27.62	5195.32	DW878RT	2015	NAWIERZCHNIE
	45233000-4	05.03.07	WARSTWA WIĄZĄCA Z BETONU LANEGO					DW878RT	2015	NAWIERZCHNIE
58			Warstwa wiążąca z mieszanek asfaltu lanego MA 11 25/50-60 - grubość 5 cm - wycenienie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	132.00	42.91	5664.12	DW878RT	2015	NAWIERZCHNIE
	45233000-4	05.03.13	NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ SMA 11					DW878RT	2015	NAWIERZCHNIE
59			Warstwa ścieralna z SMA 11 - grubość 4 cm - wycenienie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	67785.65	33.72	2285461.04	DW878RT	2015	NAWIERZCHNIE
	45233000-4	05.03.13.A	NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ SMA 5					DW878RT	2015	NAWIERZCHNIE
60			Warstwa ścieralna z SMA 5 50/70 - grubość 3 cm - wycenienie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	188.10	35.93	6758.43	DW878RT	2015	NAWIERZCHNIE
	45233000-4	05.03.23	NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ					DW878RT	2015	NAWIERZCHNIE
61			Kostka betonowa wibroprasowana grubości 8 cm na podsypance cementowo-piaskowej grubości 3cm - wycenienie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m2	7672.50	48.97	375730.00	DW878RT	2015	NAWIERZCHNIE
62			Płytki betonowe porowate koloru żółtego 30x30 - grubości 8 cm na podsypance cementowo-piaskowej grubości 1:4 - wycenienie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m	202.40	64.31	13016.34	DW878RT	2015	NAWIERZCHNIE
					RAZEM:		6152985.30	DW878RT	2015	NAWIERZCHNIE

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Elementy rozliczeniowe	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość całkowita	Droga	Rok	Kategoria
		06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					DW878RT	2015	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	45112000-:	06.01.01	UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP I ROWÓW					DW878RT	2015	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
63			Umocnienie skarp, rowów i powierzchni płaskich humusem - grubość 10 cm, obsianiem mieszaną traw i pielęgnacją - wyliczenie ilości na podstawie przekrojów poprzecznych	m2	117858.19	7.35	865668.39	DW878RT	2015	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
64			Umocnienie powierzchni płaskich i skarp darnią - cała powierzchnia - wyliczenie ilości na podstawie przekrojów poprzecznych	m2	33118.61	21.37	707844.05	DW878RT	2015	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
65			Umocnienie dna rowu darnią - cała powierzchnia - wyliczenie ilości na podstawie przekrojów poprzecznych	m	3090.00	12.82	39619.98	DW878RT	2015	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
66			Umocnienia powierzchni płaskich i skarp płytami betonowymi typu MEBA - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów poprzecznych	m2	100.67	74.33	7482.11	DW878RT	2015	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
67			Umocnienia dna rowu prefabrykowanym korytkiem KPED 01.03 i płytami chodnikowymi - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów poprzecznych	m	5887.50	108.86	640895.59	DW878RT	2015	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
68			Umocnienia dna rowu w postaci kaskady - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów poprzecznych	m	138.75	180.70	25072.13	DW878RT	2015	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	45112000-:	06.03.01	UMOCNIENIE POBOCZA					DW878RT	2015	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
69			Umocnienie poboczy kruszywem łanącym stabilizowanym mechanicznie gr. 15 cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów poprzecznych	m2	23890.28	13.94	333030.51	DW878RT	2015	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
			RAZEM:				2619612.76	DW878RT	2015	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
		07.00.00	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					DW878RT	2015	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	45112000-:	07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME					DW878RT	2015	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
70			Oznakowanie grubowarstwowe	m2	4491.14	52.79	237087.19	DW878RT	2015	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
71			Oznakowanie cienkowarstwowe	m2	5.50	30.71	168.91	DW878RT	2015	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	45112000-:	07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE ORAZ URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					DW878RT	2015	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
72			Znaki wraz z konstrukcjami wsporczymi w grupach wielkości "S";	szt.	102.00	280.85	28646.70	DW878RT	2015	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
73			Znaki wraz z konstrukcjami wsporczymi w grupach wielkości "M";	szt.	17.00	239.82	4076.94	DW878RT	2015	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
72			Znaki wraz z konstrukcjami wsporczymi w grupach wielkości "MIN";	szt.	23.00	193.64	4453.72	DW878RT	2015	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
72			Tablice "E"	szt.	15.00	1086.87	16303.05	DW878RT	2015	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
74			Elementy bezpieczeństwa ruchu; U-3, U-5a,	szt.	57.00	190.88	10879.88	DW878RT	2015	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	45112000-:	07.02.02	SŁUPKI PROWADZĄCE					DW878RT	2015	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
75			Słupki prowadzące; U-1a i U1b	szt.	201.00	33.17	6667.77	DW878RT	2015	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
76			Tabliczki hektometrowe i nr drogi; U1f, U-7, U-8	szt.	187.00	36.30	6788.10	DW878RT	2015	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	45233000-:	07.05.01	BARIERY OCHRONNE					DW878RT	2015	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
77			Barierę ochronne stalowe N2W4	m	4507.00	90.54	408081.81	DW878RT	2015	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	45342000-:	07.06.01	OGRODZENIA					DW878RT	2015	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
78			Odtworzenie ogrodzeń - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m	999.00	182.45	182266.55	DW878RT	2015	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
79			Odtworzenie zestawu bram i furtek	kpl.	10.00	2500.00	25000.00	DW878RT	2015	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
80			Odtworzenie furtki	szt.	1.00	1200.00	1200.00	DW878RT	2015	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	45342000-:	07.06.02	URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH					DW878RT	2015	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
81			Balustrady U-11a - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m	85.00	156.23	13279.81	DW878RT	2015	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
82			Wygrodzienia segmentowe U-12a - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m	195.00	106.85	20835.75	DW878RT	2015	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
			RAZEM:				965736.17	DW878RT	2015	
		08.00.00	ELEMENTY ULIC					DW878RT	2015	ELEMENTY ULIC
	45233000-:	08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE					DW878RT	2015	ELEMENTY ULIC
83			Krawężniki betonowe 20x30x100cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m	4975.69	248.67	1237304.55	DW878RT	2015	ELEMENTY ULIC
84			Oporniki betonowe 10x25x100cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m	676.29	192.40	130118.83	DW878RT	2015	ELEMENTY ULIC
	45233000-:	08.01.02	KRAWĘŻNIKI KAMIENNE					DW878RT	2015	ELEMENTY ULIC
85			Krawężniki kamienne 20x30x100cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m	588.60	349.31	205603.25	DW878RT	2015	ELEMENTY ULIC
	45233000-:	08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE					DW878RT	2015	ELEMENTY ULIC
86			Obrzeża betonowe 8x30x100cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m	3216.88	80.91	260265.16	DW878RT	2015	ELEMENTY ULIC
	45233000-:	08.05.01	ŚCIEKI					DW878RT	2015	ELEMENTY ULIC
87			Ściek drogowy trójkątny - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów podłużnych	m	2651.00	51.73	137136.23	DW878RT	2015	ELEMENTY ULIC
88			Ściek przykrawężnikowy kamienny - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów podłużnych	m	717.00	41.11	29475.15	DW878RT	2015	ELEMENTY ULIC
89			Ściek korytkowy - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów podłużnych	m	237.00	60.99	14454.63	DW878RT	2015	ELEMENTY ULIC
90			Ściek skarpowy z elementów prefabrykowanych - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów podłużnych	m	198.00	54.89	10868.22	DW878RT	2015	ELEMENTY ULIC
			RAZEM:				2025226.02	DW878RT	2015	ELEMENTY ULIC
		10.00.00	INNE ROBOTY					DW878RT	2015	INNE ROBOTY
	45233000-:	10.01.01	NAWIERZCHNIE Z DESTRUKTÓW					DW878RT	2015	INNE ROBOTY
91			Warstwa górna nawierzchni z destruktu bitumicznego - grubość 20 cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	388.30	10.93	4245.13	DW878RT	2015	INNE ROBOTY
92			Warstwa dolna nawierzchni z destruktu mieszanki niezwiązanej - grubość 20 cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	444.40	8.22	3652.97	DW878RT	2015	INNE ROBOTY
	45233000-:	GG.00.12.01	POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW DROGOWYCH					DW878RT	2015	INNE ROBOTY
93			Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych ze stabilizacją granic	km	10.78	27204.92	293167.21	DW878RT	2015	INNE ROBOTY