

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Elementy szlifowane	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość całkowita	Droga	Rok	Kategoria
		00.00.00	WARUNKI OGÓLNE					DW659	2016	
		00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE					DW659	2016	
1			Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00	ryczałt	1.00	100000.00	100000.00	DW659	2016	WARUNKI OGÓLNE
2			Wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu oraz objazdów	ryczałt	1.00	250000.00	250000.00	DW659	2016	WARUNKI OGÓLNE
	45111000-3	00.00.01	USUNIĘCIE KOLIZJI Z NIEZINWENTARYZOWANYM UZBROJENIEM			0.00	-100.00	DW659	2016	WARUNKI OGÓLNE
3			Usunięcie kolizji z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem terenu	m	400.00	337.04	134714.81	DW659	2016	WARUNKI OGÓLNE
					RAZEM:	0.00	#ARG!	DW659	2016	
		01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			0.00	-100.00	DW659	2016	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	45111000-3	01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH			0.00	-100.00	DW659	2016	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
4			Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	7.08	24666.97	174628.11	DW659	2016	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	45112000-3	01.02.01	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW			0.00	-100.00	DW659	2016	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5			Ścinanie drzew śr. do 25 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc i spalaniem pozostałości po karczowaniu	szt.	585.00	164.79	96301.36	DW659	2016	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
6			Ścinanie drzew śr. 26-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc i spalaniem pozostałości po karczowaniu	szt.	64.00	249.44	15864.23	DW659	2016	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
7			Ścinanie drzew śr. 56-75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc i spalaniem pozostałości po karczowaniu	szt.	10.00	411.62	4016.18	DW659	2016	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
8			Ścinanie drzew śr. >75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc i spalaniem pozostałości po karczowaniu	szt.	11.00	582.74	6310.11	DW659	2016	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
9			Karczowanie krzaków i podszycia	ha	0.55	29964.01	16524.04	DW659	2016	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
			Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki na czas budowy wraz z pielęgnacją	szt.	20.00	171.33	3326.54	DW659	2016	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
10			Mechaniczne karczowanie po wycince lasów wraz karczowaniem krzaków i podszycia z wywiezieniem i utylizacją karpin	ha	4.61	11747.26	54054.86	DW659	2016	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	45112000-3	01.02.02.	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU			0.00	-100.00	DW659	2016	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11			Zdjęcie warstwy humusu lub gruntu pruchniczego średnia grubość 20 cm - wycenienie ilości na podstawie przekrojów poprzecznych	m2	113083.99	1.96	221847.56	DW659	2016	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	45111000-3	01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DROG I OGRODZEN			0.00	-100.00	DW659	2016	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
12			Całkowita rozbiórka konstrukcji podbudowy pod nawierzchniami bitumicznymi	m2	44852.09	6.85	307275.25	DW659	2016	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
13			Przezwanie nawierzchni bitumicznych	m2	44852.09	6.57	294476.34	DW659	2016	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
14			Całkowita rozbiórka nawierzchni z małogabarytowych elementów betonowych wraz z podbudową	m2	1974.00	11.05	21722.17	DW659	2016	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
15			Całkowita rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych wraz z podbudową	m2	265.00	13.23	3407.10	DW659	2016	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
16			Całkowita rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej wraz z podbudową	m2	315.82	14.50	4480.64	DW659	2016	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
17			Rozzebranie krawężników	m	1958.11	5.92	11493.20	DW659	2016	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
18			Rozzebranie obrzeży	m	658.86	1.88	1136.14	DW659	2016	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
19			Rozzebranie barier drogowych - stalowych	m	2231.42	55.69	124166.97	DW659	2016	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
20			Rozzebranie barier drogowych - betonowych	m	282.14	55.69	15612.05	DW659	2016	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
21			Rozzebranie przepustów wraz z umocnieniami wyłotów śr. od 0.2m do 1.2m	m	408.22	294.35	120058.15	DW659	2016	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
22			Rozzebranie ścieżek betonowych	m	116.59	5.92	590.26	DW659	2016	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
23			Rozzebranie ogrodzeń	m	670.81	15.47	10277.44	DW659	2016	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
24			Rozzebranie bram	szt.	11.00	52.07	472.79	DW659	2016	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
25			Rozzebranie furtek	szt.	1.00	29.20	-70.80	DW659	2016	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
26			Rozzebranie wiat przystankowych	szt.	4.00	1213.43	4753.74	DW659	2016	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
27			Rozzebranie masztów reklamowych, przestawienie krzyży przydrożnych, masztów i pylonów reklam	szt.	10.00	1685.19	16751.85	DW659	2016	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
28			Rozzebranie tarcz i tablic oznakowania pionowego	szt.	174.00	27.95	4763.58	DW659	2016	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
29			Rozzebranie słupków "U"przewodzących	szt.	117.00	33.03	3998.44	DW659	2016	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
30			Rozzebranie konstrukcji wsporczych i słupków oznakowania pionowego	szt.	169.00	43.55	7260.09	DW659	2016	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
					RAZEM:	0.00	#ARG!	DW659	2016	
		02.00.00	ROBOTY ZIEMNE			0.00	-100.00	DW659	2016	ROBOTY ZIEMNE
	45111000-3	02.01.01	WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH			0.00	-100.00	DW659	2016	ROBOTY ZIEMNE
31			Wykopy oraz przekopy wykonane mechanicznie w gruncie nieskalistym - wycenienie ilości na podstawie przekrojów poprzecznych	m3	82254.37	15.63	1285312.37	DW659	2016	ROBOTY ZIEMNE
	45111000-3	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW			0.00	-100.00	DW659	2016	ROBOTY ZIEMNE
32			Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów nieskalistych z gruntu uzyskanego z wykopu - wycenienie ilości na podstawie przekrojów poprzecznych	m3	7091.48	30.06	213096.13	DW659	2016	ROBOTY ZIEMNE
33			Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów nieskalistych z transp. urobku na nasyt wraz z wbudowaniem - wycenienie ilości na podstawie przekrojów poprzecznych	m3	16546.79	36.67	606664.48	DW659	2016	ROBOTY ZIEMNE
					RAZEM:	0.00	#ARG!	DW659	2016	
		03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			0.00	-100.00	DW659	2016	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
	45231000-3	03.01.02	PRZEPUSTY STALOWE Z BLACHY FALISTEJ			0.00	-100.00	DW659	2016	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
34			Ułożenie przepustów rurowych pod zjazdami o średnicy 60cm - wycenienie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i szczegółów przepustów	m	1140.00	1080.41	1231562.75	DW659	2016	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
35			Ułożenie przepustów rurowych pod zjazdami o średnicy 100cm - wycenienie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i szczegółów przepustów	m	38.00	1434.49	54410.46	DW659	2016	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
36			Ułożenie przepustów rurowych pod koroną drogi o średnicy 120cm - wycenienie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i szczegółów przepustów	m	218.30	1650.94	360300.69	DW659	2016	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
					RAZEM:	0.00	#ARG!	DW659	2016	

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Elementy rozliczeniowe	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość całkowita	Droga	Rok	Kategoria
		04.00.00	PODBUDOWY			0.00	-100.00	DW659	2016	PODBUDOWY
	45233000-4	04.02.01	WZMOCNIENIE PODŁOŻA MATERACEM			0.00	-100.00	DW659	2016	PODBUDOWY
37			Wzmocnienie podłoża materacem 2xwarstwa mieszanek niezwiązanej 0/31.5, C90/3 - grubość 30 cm - wyczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	9495.73	49.41	469080.40	DW659	2016	PODBUDOWY
38			Wzmocnienie podłoża materacem 2xgeorust trójosiowy o wytrzymałości radialnej >300 kN/m - wyczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	9495.73	19.80	187870.87	DW659	2016	PODBUDOWY
	45233000-4	04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH			0.00	-100.00	DW659	2016	PODBUDOWY
39			Mechaniczne oczyszczenie i skropienie mechanicznie emulsją asfaltową C 60 B3 ZM warstw konstrukcyjnych (podbudowa z betonu asfaltowego oraz warstwa wiążąca) - wyczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	103630.23	1.45	149737.80	DW659	2016	PODBUDOWY
40			Mechaniczne oczyszczenie i skropienie mechanicznie emulsją asfaltową C60 B10 ZM/R warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanej) - wyczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	59700.12	1.60	95676.69	DW659	2016	PODBUDOWY
	45233000-4	04.04.02	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ			0.00	-100.00	DW659	2016	PODBUDOWY
41			Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanej 0/31.5, C90/3 - grubość 15 cm - wyczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	3665.64	25.86	94705.84	DW659	2016	PODBUDOWY
42			Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanej 0/31.5, C90/3 - grubość 20 cm - wyczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	1463.00	34.48	50350.83	DW659	2016	PODBUDOWY
	45233000-4	04.05.01	PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIEM HYDRAULICZNYM			0.00	-100.00	DW659	2016	PODBUDOWY
43			Warstwa mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1.5/2 - grubość 20 cm. - wyczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	938.30	27.60	25800.21	DW659	2016	PODBUDOWY
44			Warstwa mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1.5/2 - grubość 15 cm. - wyczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	2279.20	20.70	47083.86	DW659	2016	PODBUDOWY
45			Warstwa mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - grubość 25 cm. - wyczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	1575.20	47.48	74686.22	DW659	2016	PODBUDOWY
45			Warstwa mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - grubość 20 cm. - wyczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	70520.82	47.48	3348037.18	DW659	2016	PODBUDOWY
46			Warstwa mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - grubość 15 cm. - wyczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	2279.20	36.67	83477.42	DW659	2016	PODBUDOWY
	45233000-4	04.05.01A	ULEPSZENIE PODŁOŻA SPOIEM			0.00	-100.00	DW659	2016	PODBUDOWY
47			Ulepszenie podłoża spoiwem w C0.4/0.5 - grubość 25 cm. - wyczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	71744.16	32.79	2352334.19	DW659	2016	PODBUDOWY
	45233000-4	04.06.01	PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO			0.00	-100.00	DW659	2016	PODBUDOWY
48			Podbudowa z betonu cementowego C20/25 - grubość 20 cm. - wyczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	850.30	62.19	52784.04	DW659	2016	PODBUDOWY
	45233000-4	04.07.01	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22P, RUCH KR3 - KR6			0.00	-100.00	DW659	2016	PODBUDOWY
49			Podbudowa z bet. asfaltowego AC 22P 35/50 - grubość 7 cm - wyczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	50397.45	60.67	3057345.05	DW659	2016	PODBUDOWY
	45233000-4	04.10.01	PODBUDOWA Z MIESZANKI MINERALNO-CEMENTOWO-EMULSYJNEJ MCE			0.00	-100.00	DW659	2016	PODBUDOWY
50			Podbudowa z mieszanki MCE - grubość 20 cm - wyczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	55511.98	17.08	948268.56	DW659	2016	PODBUDOWY
		05.00.00	NAWIERZCHNIE		RAZEM:	0.00	#ARG!	DW659	2016	
						0.00	-100.00	DW659	2016	NAWIERZCHNIE
	45233000-4	05.03.01	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ			0.00	-100.00	DW659	2016	NAWIERZCHNIE
51			Kostka kamienna 18/20 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm - wyczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m2	850.30	216.13	183672.04	DW659	2016	NAWIERZCHNIE
	45233000-4	05.03.05	WARSTWA WIĄZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W, RUCH KR3-KR4			0.00	-100.00	DW659	2016	NAWIERZCHNIE
52			Warstwa wiążąca z AC 16W 35/50 - grubość 5 cm - wyczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	49610.59	47.57	2359642.19	DW659	2016	NAWIERZCHNIE
53			Warstwa wiążąca z AC 16W 35/50- grubość 6 cm - wyczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	3242.69	36.69	118862.89	DW659	2016	NAWIERZCHNIE
	45233000-4	05.03.05.A	WARSTWA WIĄZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11W, RUCH KR1-KR2			0.00	-100.00	DW659	2016	NAWIERZCHNIE
54			Warstwa wiążąca z AC 11W - grubość 4 cm - wyczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	379.50	31.03	11675.84	DW659	2016	NAWIERZCHNIE
	45233000-4	05.03.13	NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKOWO-GRYSOWEJ SMA 11			0.00	-100.00	DW659	2016	NAWIERZCHNIE
55			Warstwa ścierna z SMA 11 - grubość 4 cm - wyczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	52116.72	37.88	1974001.72	DW659	2016	NAWIERZCHNIE
	45233000-4	05.03.13A	NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKOWO-GRYSOWEJ SMA 5			0.00	-100.00	DW659	2016	NAWIERZCHNIE
56			Warstwa ścierna z SMA 5 50/70 - grubość 3 cm - wyczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych	m2	379.50	40.37	15218.82	DW659	2016	NAWIERZCHNIE
	45233000-4	05.03.23	NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ			0.00	-100.00	DW659	2016	NAWIERZCHNIE
57			Kostka betonowa wibroprasowana grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm - wyczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m2	4669.50	55.02	256800.96	DW659	2016	NAWIERZCHNIE
58			Płytki betonowe porowate koloru żółtego 30x30 - grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 1,4 - wyczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m	149.60	72.25	10708.53	DW659	2016	NAWIERZCHNIE
					RAZEM:	0.00	#ARG!	DW659	2016	

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Elementy rozliczeniowe	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość całkowita	Droga	Rok	Kategoria
		06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			0.00	-100.00	DW659	2016	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
45112000-2		06.01.01	UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP I ROWÓW			0.00	-100.00	DW659	2016	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
59			Umocnienie powierzchni płaskich i skarp humusem - grubość 10 cm, obsianiem mieszaną traw i pielęgnacją - wyliczenie ilości na podstawie przekrojów poprzecznych	m2	94512.13	8.25	779794.22	DW659	2016	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
60			Umocnienie powierzchni płaskich i skarp darnią - cała powierzchnia - wyliczenie ilości na podstawie przekrojów poprzecznych	m2	40057.44	24.01	961744.85	DW659	2016	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
61			Umocnienie dna rowu darnią - cała powierzchnia - wyliczenie ilości na podstawie przekrojów poprzecznych	m	3292.50	14.41	47335.00	DW659	2016	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
62			Umocnienia powierzchni płaskich i skarp płytami betonowymi typu MEBA - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów poprzecznych	m2	470.28	83.50	39169.02	DW659	2016	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
63			Umocnienia dna rowu prefabrykowanym korytkiem KPED 01.37 i płytami chodnikowymi - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów poprzecznych	m	4205.00	122.30	514155.25	DW659	2016	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
64			Umocnienia dna rowu w postaci kaskady - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów poprzecznych	m	1178.75	203.01	239196.44	DW659	2016	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
45112000-2		06.03.01	UMOCNIENIE POBOCZA			0.00	-100.00	DW659	2016	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
65			Umocnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 15 cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów poprzecznych	m2	19043.42	15.66	298138.73	DW659	2016	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
					RAZEM:	0.00	#ARG!	DW659	2016	
		07.00.00	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			0.00	-100.00	DW659	2016	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
45112000-2		07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME			0.00	-100.00	DW659	2016	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
66			Oznakowanie grubowarstwowe	m2	3660.25	59.31	216979.49	DW659	2016	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
67			Oznakowanie cienkowarstwowe	m2	8.80	34.50	203.61	DW659	2016	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
45112000-2		07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE ORAZ URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			0.00	-100.00	DW659	2016	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
68			Znaki wraz z konstrukcjami wsporczymi w grupach wielkości "S";	szt.	117.00	315.52	36816.17	DW659	2016	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
69			Znaki wraz z konstrukcjami wsporczymi w grupach wielkości "M";	szt.	6.00	269.43	1516.56	DW659	2016	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
70			Znaki wraz z konstrukcjami wsporczymi w grupach wielkości "MIN";	szt.	12.00	217.55	2510.55	DW659	2016	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
71			Tablice "E"	szt.	60.00	1221.05	73163.09	DW659	2016	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
72			Elementy bezpieczeństwa ruchu; U-3, U-5a,	szt.	78.00	214.45	16626.74	DW659	2016	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
45112000-2		07.02.02	SLUPKI PROWADZĄCE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE I HEKTOMETROWE			0.00	-100.00	DW659	2016	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
73			Slupki prowadzące; U-1a i U1b	szt.	167.00	37.27	6123.83	DW659	2016	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
74			Tabliczki hektometrowe i nr drogi; U-7, U-8	szt.	136.00	40.78	5446.28	DW659	2016	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
45233000-4		07.05.01	BARIERY OCHRONNE			0.00	-100.00	DW659	2016	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
75			N2W4	m	4001.00	101.72	406890.81	DW659	2016	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
45342000-4		07.06.01	OGRODZENIA			0.00	-100.00	DW659	2016	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
76			Odtworzenie ogrodzeń - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m	887.00	204.97	181711.55	DW659	2016	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
77			Odtworzenie bram	szt.	11.00	2808.64	30795.06	DW659	2016	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
78			Odtworzenie furtek	szt.	1.00	1348.15	1248.15	DW659	2016	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
45342000-4		07.06.02	URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH			0.00	-100.00	DW659	2016	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
79			Balustrady U-11a - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m	223.00	175.52	39041.19	DW659	2016	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
80			Wygrożdzenia segmentowe U-12a - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m	4001.00	120.04	480185.47	DW659	2016	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
					RAZEM:	0.00	#ARG!	DW659	2016	

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Elementy rozliczeniowe	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość całkowita	Droga	Rok	Kategoria
		08.00.00	ELEMENTY ULIC			0.00	-100.00	DW659	2016	
	45233000-4	08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE			0.00	-100.00	DW659	2016	ELEMENTY ULIC
81			Krawężniki betonowe 20x30x100cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m	2001.00	279.37	558919.37	DW659	2016	ELEMENTY ULIC
82			Oporniki betonowe 10x25x100cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m	492.00	216.15	106247.32	DW659	2016	ELEMENTY ULIC
	45233000-4	08.01.02	KRAWĘŻNIKI KAMIENNE			0.00	-100.00	DW659	2016	ELEMENTY ULIC
83			Krawężniki kamienne 20x30x100cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m	777.00	392.43	304821.75	DW659	2016	ELEMENTY ULIC
	45233000-4	08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE			0.00	-100.00	DW659	2016	ELEMENTY ULIC
84			Obrzeża betonowe 8x30x100cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych	m	2361.00	90.89	214501.67	DW659	2016	ELEMENTY ULIC
	45233000-4	08.05.01	ŚCIEKI			0.00	-100.00	DW659	2016	ELEMENTY ULIC
85			Ściek drogowy trójkątny - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów podłużnych	m	2218.00	58.12	128802.22	DW659	2016	ELEMENTY ULIC
86			Ściek przykrawężnikowy kamienny - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów podłużnych	m	516.00	46.18	23731.04	DW659	2016	ELEMENTY ULIC
87			Ściek skarpowy z elementów prefabrykowanych - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów podłużnych	m	202.00	61.67	12356.64	DW659	2016	ELEMENTY ULIC
		09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA		RAZEM:	0.00	#ARG!	DW659	2016	
	45000000	09.01.01	ZIELEŃ DROGOWA			0.00	-100.00	DW659	2016	ZIELEŃ DROGOWA
			Sadzenie drzew			0.00	-100.00	DW659	2016	ZIELEŃ DROGOWA
88			klon zwyczajny (Acer platanoides)	szt.	20.00	101.58	1931.66	DW659	2016	ZIELEŃ DROGOWA
89			lipa drobnolistna (Tilia cordata)	szt.	80.00	101.58	8026.64	DW659	2016	ZIELEŃ DROGOWA
90			brzoza omszona (Betula pubescens)	szt.	30.00	101.58	2947.49	DW659	2016	ZIELEŃ DROGOWA
			Pielęgnacja (drzew, roślin rabatowych)			0.00	-100.00	DW659	2016	ZIELEŃ DROGOWA
91			pielęgnacja 3 lata	kpl	1.00	16851.85	16751.85	DW659	2016	ZIELEŃ DROGOWA
		10.00.00	INNE ROBOTY		RAZEM:	0.00	#ARG!	DW659	2016	
	45233000-4	10.04.01	MURY OPOROWE			0.00	-100.00	DW659	2016	INNE ROBOTY
92			Ścianki oporowe typu "L" - gr 25 cm, wysokość 250 cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów podłużnych	m	92.00	874.05	80312.54	DW659	2016	INNE ROBOTY
93			Ścianki oporowe z grodzi stalowych, wysokość 800 cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów podłużnych	m2	1275.00	927.71	1182724.74	DW659	2016	INNE ROBOTY
	45233000-4	GG.00.12.01	POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW DROGOWYCH			0.00	-100.00	DW659	2016	INNE ROBOTY
94			Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych z trwałą stabilizacją granic pasa drogowego	km	7.08	29384.23	208042.75	DW659	2016	INNE ROBOTY
					RAZEM:	0.00	#ARG!	DW659	2016	